



ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Изх. №

ДО

.....

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подем и с. Рибен, община Долна Митрополия”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, вх.№ 10762/10.12.2013 г. по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подем и с. Рибен, община Долна Митрополия”, община Долна Митрополия в качеството ѝ на Възложител прави следните разяснения:

Въпрос 1:

Посоченият максимален срок за завършване на поръчката от 9 месеца включва ли се времето между подписване на Акт 15 и Акт 16 или това времетраене се отнася за чисто строителни дейности от подписването на Акт 2а до Акт 15?

Отговор на въпрос 1:

Съгласно Документацията за участие срокът за изпълнение не може да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката от 9 /девет/ месеца.

В проекта на договор – образец № 16 , неразделна част от Документацията за участие е дефинирано, че срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за предаване и приемане на одобрения проект, протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и разрешение за строеж до датата на съставяне на акт обр.15.

Въпрос 2:

Подобект 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Подем“

2.1. В Помощната сметка за „Въздушник“ липсват количества. Означава ли че в КС позициите за „Въздушник“ цената ще бъде нула(0.00)?

2.2. За Гл. клон 2 е предвидено разрушаване е възстановяване на бетонова настилка. С каква дебелина е тази настилка?

2.3. На какво разстояние ще се извозват излишните земни маси и строителни отпадъци?

2.4. Има ли такса за депониране на земни маси и строителни отпадъци и ако има колко са?

2.5. В Помощна сметка за СВ в част :“Монтажна“, позиции 1,2,3,8 и 9 са посочени дейности, които включват материали с различни диаметри. Например: „Доставка и монтаж на водоземни скоби $\Phi 90-\Phi 225$ “, „Доставка и монтаж на РЕ коляно $\Phi 32$ БМВ до $\Phi 63$ “ и т.н. Как да се преставят анализните цени за тези позиции?

Отговор на въпрос 2:

2.1. В Помощната сметка за „Въздушник“ за позиции от 1 до 6, 8 и 9 количествата за описаните видове СМР са нулеви, тъй като те са включени в количествата за същия вид СМР на съответния клон, в който е предвидено да се изпълнява въздушник.

В помощната сметка следва да се остойността строително монтажните работи за които са дадени количества в КС и получената стойност на Въздушника да се отрази в КСС на съответния клон.

2.2. Дебелината на бетоновата настилка, предвидена за разрушаване в КС на Главен клон 2 да се предвиди с дебелина 10 см.

2.3. Излишните земни маси ще се извозват на разстояние до 1 км. от населеното място. Строителните отпадъци ще се извозват на общинското депо в гр. Долна Митрополия, разположено на разстояние 14 км от населеното място.

2.4. За депониране на излишните земни маси не се заплаща такса. За издаване на разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци се заплаща такса в размер на 10 лв./куб.м.

2.5. За различните видове СВО анализната цена следва да се представи към КСС на съответния клон според диаметъра на водоземната скоба и отклонението. Ако клоната включва СВО с различни диаметри за позиция „Изграждане СВО“ в съответното КСС като единична цена следва да се посочи средно аритметичната стойност от анализните цени на водопроводните отклонения с различен диаметър към съответния клон на мрежата.

Въпрос 3:

Подобект 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Рибен“

3.1. Липсват в КС СМР за укрепване на тръбите по мостовете при пресичане на дерето. Как ще се остойността тези работи?

3.2. Какви СМР включват следните позиции от КС: „Връзки към съществуващи водомерни шахти“ и „Санитарне и реконструкция на съществуващи водомерни шахти“, така че да се представят анализни цени?

3.3. На чертиж 47 е представен „Надземен ПХ“, който според анкетата се отнася за с.Подем, докато в КС е записано „Доставка и монтаж на ПХ 70/80 подземен, чугун, с гумиран клин с охранителна гарнитура“ Моля да уточните какъв вид ПХ трябва да заложим в анализната цена?

3.4. Какви размери на тротоарните плочи и бетоновите бордюри трябва да предвиждаме в анализните цени?

3.5. Има ли такса за депониране на земни маси и строителни отпадъци и ако има колко са?

Отговор на въпрос 3:

3.1. Стойността за укрепване на тръбите по мостовете при пресичане на дерето следва да се включи в позиция „Доставка, полагане и монтаж на тръби“ за съответния клон на водоснабдителната мрежа.

3.2. Позицията от КС : „Връзки към съществуващи водомерни шахти“ включва изграждането на нови връзки към съществуващите водомерни възли в шахтите, а позиция „Санитарне и реконструкция на съществуващи водомерни шахти“ – обработка на вход и изход и санитарне на дъно и стени на съществуващите водомерни шахти с размер 1.50/1.50 м. срещу напукване и влага, както и подмяна на техните капаци.

3.3. Навсякъде в КС за позиция „Доставка и монтаж на ПХ 70/80 подземен, чугун, с гумиран клин с охранителна гарнитура“ да се предвиди „Доставка и полагане на ПХ 70/80 надземен, комплект“ в съответствие с приложения детайл в чертеж 47.

3.4. Размерът на бордюрите и тротоарните плочки следва да съответства на съществуващите такива преди извършване на демонтажните работи.

3.5. За депониране на излишните земни маси не се заплаща такса. За издаване на разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци се заплаща такса в размер на 10 лв./куб.м. В допълнение на въпроса разясняваме, че излишните земни маси ще се извозват на разстояние до 1 км. от населеното място, а строителните отпадъци ще се извозват на общинското депо в гр.Долна Митрополия, разположено на разстояние 17 км от населеното място.

Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за участие в процедурата.

ПОЛЯ ЦОНОВСКА

Кмет на Община Долна Митрополия

