

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА  
ОБЕКТ: „Изграждане на спортна площадка в УПИ – X, кв. 33, гр.  
Долна Митрополия“**

№	Описание на видовете работи	мярка	Количество		
<b>I. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА</b>					
<i>Реконструкция на спортно игрище:</i>					
<i><u>Подготвителни работи</u></i>					
1	Машинен изкоп	м3	160.00		
2	Извозване на земна маса	м3	208.00		
3	Доставка на несортиран трошен камък /0-75мм/ с дебелина 45 см	м3	288.00		
4	Насип и уплътняване на пластове на несортиран трошен камък /0-75мм/ с дебелина 45 см	м3	288.00		
5	Обратен насип с уплътняване и изравняване от пясък - 15см.	м3	120.00		
6	Доставка и полагане на геотекстил	м2	510.00		
7	Доставка и полагане на гумена подложка за изкуствена трева - шок пад 40мм със стандартни размери 150x200см	м2	510.00		
<b><u>Изграждане на игрище</u></b>					
8	Доставка и полагане на настилка от изкуствена трева с мултифункционално приложение (височина на стръка от 15 - 30мм.)	м2	510.00		
9	Доставка и полагане на каучикова настилка около игрището	м2	130.00		
<b>II. ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ</b>					
1	Доставка и монтаж на мултифункционална врата за мини-футбол с баскетболна надстройка:	бр.	2.00		
	- Баскетболно табло за външен монтаж 90x120см				
	- Баскетболен ринг с твърдо окачване				
	- Мрежа за мини- футбол с размер: 2.00м x3.00м; с дълбочина 1.00м; Ф 6мм;				
	- Мрежа за баскетбол Ф8мм полиестер				
	- Вратата е изработена от поцинкован стоманен профил Ф80x60мм				
	- Цвят бял (прахово боядисана)				

2	Доставка и монтаж на комплект пилони за волейболна мрежа:				
	- Пилони 2 бр	бр.	1.00		
	- Стандартна волейболна мрежа 9.50м				
	- Винтови обтегачи за волейболна мрежа				
3	Доставка и монтаж на комплект олекотени модулни трибуни за зрители:				
	- Брой места: 18	бр.	2.00		
	- Размери: 3.00м x2.20м; с височина 0.80м;				
	- Материал: стоманени профили, алуминиеви степенки и PVC седалки- UV стабилизирани с облегалки				
	- Цвят сив (полимерно боядисана)				
	- Цвят на седалките по избор (бял, син, червен, жълт, зелен)				
4	Доставка и монтаж на комплект за соларни осветителни тела	бр.	4.00		
5	Доставка и монтаж на метална ограда:				
	- Пана с размери 1800x2500 - цинкувано с полиестерно покритие (PVC) 4мм диаметър на профила	м'	105.00		
	- Цинкуван ограден стълб с полиестерно покритие (PVC) с профил 50x50				
	- PVC капачка за в горната част на стълба				
	- Анкерни болтове				
	- Крепежни елементи и аксесоари за закрепване				
6	Доставка и монтаж кошове за боклук	бр.	2.00		